

**IZMENJENA STRANA 35/64**

9	Utovar i odvoz iskopanog materijala sa istovarom i razastiranjem na gradsku deponiju daljine do 10 km. Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	123,30		
<b>Ukupna cena bez PDV pod 3.00</b>					
<b>4.00</b>	<b>Zidarski radovi</b>				
1	Zidanje pregradnih zidova debljine 12 cm od šuplje opeke ili glinenih blokova u produžnom malteru razmere 1:2:6 sa izradom horizontalnih i vertikalnih serklaža 12/18 cm, MB20 u visini vrata za ukrućenje zidova i nadvratnike. U cenu uračunati oplatu serklaža i armaturu 4ø10 mm uz ø6/25 cm i povezivanje za postojeće zidove. Obračun po m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	44,80		
2	Malterisanje unutrašnjih zidova od opekarskih proizvoda produžnim malterom razmere 1:2:6 sa prethodnim prskanjem retkim cementnim malterom razmere 1.2. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	247,10		
3	Sanacija fasadnih zidova prema sledećem opisu: Na pripremljene zidove ( očišćene i izdubljene spojnice postaviti mrežastu armaturu Q188, fiksirati je klampama za fasadne zidove (min 4 u m <sup>2</sup> ) i malterisati jačim cementnim malterom debljine 3cm. Sanirane fasadne površine završno obojiti bojom za spoljne zidove ( fasadeks) u tonu kao postojeća fasada.) Obračun po m <sup>2</sup> komplet prema opisu.	m <sup>2</sup>	48,60		
4	Obrada delova sokle kulirplastom boje, vrste i strukture zrna kao postojeći u svemu prema uputstvu odabranog proizvođača. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	25,10		
<b>Ukupna cena bez PDV pod 4.00</b>					
<b>5.00</b>	<b>Razni zidarski radovi</b>				
1	Izrada termičke i hidro zaštite podova prizemlja u sledećim slojevima: -hidroizolacioni premaz "SikaLastic-1K" ili odgovarajući, podignut 20cm uz zidove -stirodur 2cm -PE folija, sa preklopima Obračun po m <sup>2</sup> , komplet	m <sup>2</sup>	33,60		
2	Izrada podloge za polaganje keramike od cementne lakoarmirane košuljice debljine 4 cm. Cena sa armaturom. Košuljicu izvesti u padu ka slivnicima.	m <sup>2</sup>	33,60		