

IZMENJENA STRANA 36/64

3	Nabavka materijala "SikaLastic-1K" ili odgovarajući i izrada hidroizolacije temeljne ploče Hidroizolaciju poviti uz obimne zidove i preklopiti hidroizolacionim slojem ispod keramike. Raditi u svemu prema uputstvu odabranog proizvođača. Obračun po m ² .	m ²	33,60		
4	Nabavka materijala i izrada hidroizolacije temelja. Raditi u svemu prema uputstvu odabranog proizvođača. Hidroizolacionim materijalom obraditi spoljne strane ovoprojektovanih armirano betonskih temeljnih vratova i spoljnu stranu AB stope. Izvedenu HI zaštititi bobičastom folijom pre zatrpavanja. Hidroizolaciju raditi od "SikaLastic-1K" materijala ili odgovarajući. Obračun po m ² .	m ²	68,90		
Ukupna cena bez PDV pod 5.00					
6.00	Betonski i ab radovi				
1	Betoniranje sloja podložnog betona MB 15MPA. Obračun po m ² .				
	ispod podne ploče, d=5cm	m ²	30,20		
	Ispod temeljnih stopa i kampade, d=10cm	m ²	41,80		
2	Betoniranje zaštite hidroizolacije betonom MB 15, u sloju debljine 5cm. Obračun po m ² .	m ²	30,20		
3	Betoniranje armiranobetonskih temeljnih stopa VDP betonom MB30 u kampadama dužine prema projektu u jednostranoj oplati sa podbijanjem betona ispod postojećih temelja radi sanacije – ojačanja. Raditi prema projektu i detaljima armiranja. Beton negovati dok ne očvrzne. Armatura se obračunava posebno. Obračun po m ³ .	m ³	29,10		
4	Betoniranje armiranobetonskih temeljnih zidova u jednostranoj oplati WDP betonom MB 30 u svemu prema statičkom proračunu i detaljima armiranja. Beton negovati dok ne očvrzne. Armatura se obračunava posebno.				
	d=35cm	m ²	4,20		
	d=25cm	m ²	7,60		
5	Betoniranje armirano betonske podne ploče debljine 15cm VDP betonom MB 30	m ³	4,90		